

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านม่วง หมู่ที่ ๗ เส้นบ้านนางพิกุล สมดี - บ้านนางจันทร์ คิมมะบล
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๖๘๔,๒๗๐ .- บาท (-หักแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป : โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านม่วง หมู่ที่ ๗ เส้นบ้านนางพิกุล สมดี - บ้านนางจันทร์ คิมมะบล
 - ๔.๑ ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวม ๒๙๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๕.๐๐ ตร.ม.
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘ ๖๗๗,๖๖๒.- บาท (-หักแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยหกสิบสองบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง :
 - ๖.๑ แบบแสดงรายละเอียดปริมาณงานและราคากลาง
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน :

๗.๑ นายประเสริฐ	ภูสาลี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายโชคชัย	พิมพ์วัน	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๗.๓ นายสายธาร	สีดำ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านม่วง หมู่ 7 (เส้นบ้านนางพิกุล สมดี - บ้านนางจันทร์ คิมมะบล)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านม่วง หมู่ 7 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568

ปริมาณงาน

ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 290.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,015.00 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 0.00 ม. ยาว 0.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.00 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 0.00 ตร.ม.

ช่วงที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 0.00 ม. ยาว 0.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.00 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 0.00 ตร.ม.

ช่วงที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 0.00 ม. ยาว 0.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.00 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 0.00 ตร.ม.

รวมระยะทางดำเนินการ 290.00 ม. หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,015.00 ตร.ม.


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	677,662.43	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	677,662.43	
	คิดเป็นราคากลาง (หักแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)	677,662.00	

พื้นที่ดำเนินการ 1,015.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 667.65 บาท/ตร.ม.


ประธานคณะกรรมการ
(นายประเสริฐ ภูสาลี)


ผู้อำนวยการกองช่าง
คณะกรรมการ
(นายโชคชัย พิมณวัน)


นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
คณะกรรมการ
(นายสายธรร สิตำ)
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านม่วง หมู่ 7 (เส้นบ้านนางพิกุล สมดี - บ้านนางจันทร์ คิมมะบล)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านม่วง หมู่ 7 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและชุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.						
	2.2 งานปรับเกลี่ยถนนลูกรังเดิม (โดยเครื่องจักร,รถไถปรับเกลี่ย	ตร.ม.	1,015.00	11.67	11,845.05	1.3848	16.16	16,403.03
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานทรายถมหนาต่อ หนา 30 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.						
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	50.75	543.05	27,559.79	1.3848	752.02	38,164.80
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.						
	4.2 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,015.00	417.74	424,006.10	1.3848	578.49	587,163.65
	4.3 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	33.83	193.68	6,552.19	1.3848	268.21	9,073.47
	4.4 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	101.50	96.32	9,776.48	1.3848	133.38	13,538.47
	4.5 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.						
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับแก้ไขแต่ง	ลบ.ม.	17.40	446.93	7,776.58	1.3848	618.91	10,769.01
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
9	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.3 งานขุดดินวางบ่อพัก	ลบ.ม.						
	9.4 งานคอนกรีตหยาบรองพื้นบ่อ 1:3:5	ลบ.ม.						
	9.5 งานยกวางบ่อพักสำเร็จรูป	แห่ง						
10	9.6 ข. ฝาปิดบุน (คัด 1 ฝา ขนาด 0.58 x 0.68*0.10 ม.)	ฝา						
	9.7 งานCAPบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ ขนาด ๑ 0.40 ม.	แห่ง						
	งานเครื่องจักร รถบ่มปูนชนิดบ่มลากเนื่องจากรถบุนเข้าไม่ได้							
	10.1 รถบ่มปูนชนิดบ่มลาก 50คิวแรก	เหมา		10,000.00	-	1.0000	10,000.00	-
11	10.2 ค่าต่อท่อแนวราบ	ท่อน		40.00	-	1.0000	40.00	-
	10.3 ค่าเดินทาง	เหมา		3,000.00	-	1.0000	3,000.00	-
	ค่าใช้จ่ายในการผลตัวอย่างวัสดุทดสอบ							-
	11.1 ทดสอบคอนกรีต ลูกบาศก์	ลูก	3.00	100.00	300.00	1.0000	100.00	300.00
12	11.2 ทดสอบเหล็ก RB19 1.0เมตร/ชิ้น	เส้น	3.00	250.00	750.00	1.0000	250.00	750.00
	11.2 ทดสอบไวเมซ 4มม. ตา 20x20 มม. ขนาด 1.0x1.0 ม.	แผง	3.00	500.00	1,500.00	1.0000	500.00	1,500.00
	ค่าใช้จ่ายซื้อโครงการ							
	12.1 ค่าป้ายเหล็กพร้อมเขียนชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ	ป้าย		3,500.00	-	1.0000	3,500.00	-
	12.2 ค่าป้ายชั่วคราวไวเนล	ป้าย		500.00	-	1.0000	500.00	-
รวมค่าก่อสร้าง								677,662.43

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

487,516.19

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3848

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.0000